令 和 5 年 度　廃棄物響灘東（中仕切）護岸工事のお知らせ

下記のとおり、響灘東地区処分場整備事業を実施しますので、付近海域を航行される船舶は十分な注意と作業への協力をお願いします。

1 工事期間　　廃棄物響灘東（中仕切）護岸工事　令和5年3月23日～令和5年12月15日　【日出から日没】

2 計画工程表　　*工事期間は気象等の影響により変更になる場合があります。

工 種 ・名 称	単位	数量
準備工	1.0	式
鋼矢板工　導材工	1.0	式
鋼矢板工製作	383	枚
鋼矢板工施工	383	枚
中詰工　中詰砂投入	1,036	m3
継手モルタル	431	m
捨石工　捨石投入	51,700	m3
安全費	1.0	式
片付工	1.0	式



3 作業概要

・起重機船及び潜水士船により護岸築造作業を行います。（図-1,2参照）

・捨石運搬の石材運搬船は関門方面及び博多方面より運航します。（図-3参照）



図-1　護岸築造工事位置図



図-2　護岸築造工事平面図



図-3　石材運搬経路図

4 安全対策

・標識灯及び灯浮標を設置し、工事区域を明示します。（図-2参照）

・作業中は警戒標識（緑、黄、緑の吹き流し）を揚げた指揮警戒船および警戒船を施工区域の周辺に配備します。（図-4,5参照）

・作業船は、休日及び夜間は夜間停泊場所にて待機します。（図-1参照）

・ガット船は、日中工事入域が輻輳する可能性があるため、工事区域の東側を待機場所とします。（図－5参照）



図-4　工事作業警戒船イメージ図



図-5　工事作業警戒船配置図

5 通行船へのお願い

・作業区域付近航行船舶は、操船に影響のない範囲で速力を減速するとともに、出来る限り作業船団から離れて航行願います。

・工事作業警戒船は、常時国際VHF16chを聴取しておりますので、これを活用してください。

・作業区域付近を航行する船舶は、工事作業警戒船の情報提供等に注意をお願いします。

・響泊地から出港する船舶は、出港1時間前までに航行安全支援組織にご連絡ください。
（予定が事前に分かっている場合は、前日までにご連絡ください。）

6 作業情報について

・作業情報については、下記で取り扱っています。

■航行安全支援組織

作業情報、運航調整に関する問い合わせ先

TEL　093-863-9013　FAX　093-863-9014

E-Mail　hibikianzen@seikaibo.ecweb.jp　　HP　https://www.seikaibo.ecweb.jp/hibiki/

■事業者

〇工事に関すること

北九州市 港湾空港局 港湾整備部 整備課 西部工事係

TEL　093-761-3427　FAX　093-761-1512

〇その他響灘東地区処分場整備事業に関すること

北九州市 港湾空港局 港湾整備部 整備課 設計第二係

TEL　093-321-5975　FAX　093-321-5915