『令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(−10m)(耐震)地盤改良工事(第2次)』のお知らせ

この度、沖縄総合事務局　開発建設部発注の工事「令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(−10m)(耐震)地盤改良工事(第2次)」にあたり、下記期間に海域にて海上作業を行います。

※施工箇所付近を航行の際は、作業船の動静に留意し事故防止にご協力ください。
尚、作業時は航行船舶や周辺海域の汚濁防止及び騒音・振動に留意して作業を行いますので、ご理解とご協力を宜しくお願いします。

1．工事期間及び作業時間

工事期間　：　令和06年09月04日　～　令和08年02月02日
海上作業時間　：　令和6年10月初旬 ～ 令和8年1月初旬までを予定
※ 事前測量・潜水探査工事期間(想定)：令和06年10月7日～令和06年11月20日

2．工事内容

本工事は、那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(−10m)(耐震)の共通工、潜水探査工、海上地盤改良工を施工するものです。

- 灯浮標設置・移設・管理　1式
- 潜水探査工　55,675m2
- 海上地盤改良工　締固砂杭打込(φ2000　L=15.8m～21.2m)　2,688本
- 海上地盤改良工　締固砂杭打込(SD併用)(φ2000+φ1200　L=15.8m～21.2m+13m)　408本
- 海上地盤改良工　砂杭打込(φ1200　L=19.2m～21.2m)　690本
- 汚濁防止膜設置・移設・撤去・管理　1式
- チェックボーリング　5本

3．使用船舶

●潜水探査工：潜水士船(4隻)
●汚濁防止膜：クレーン付台船(1隻)、引船(1隻)
●海上地盤改良工：SCP船(1隻)・ガットバージ(1隻)
・引船(1隻)・揚錨船(1隻)・砂船(1隻)

4．連絡先

【発注者】
内閣府　沖縄総合事務局　開発建設部
那覇港湾・空港整備事務所
TEL：098−876−7625
【受注者】
あおみ建設・日本海工・丸尾建設特定建設工事共同企業体
現場事務所(仮)：あおみ建設(株)沖縄支店
TEL：098−861−2657
監理技術者：永松　信秀(080−5934−6314)

問合せ先：　那覇支援業務室（公社）西部海難防止協会
TEL：098—987—1910　　FAX：098-987-1907
VHF無線の運用　周波数CH16・CH13・CH14 HP：https://www.seikaibo.jp/naha/

6．工事位置図(潜水探査施工箇所)

施工場所　：　沖縄県那覇市港町地先

7．作業状況図



表示用俵ブイは作業終了後、日々撤去します。

潜水探査工施工平面図



潜水探査工施工状況図

5．工事期間及び作業時間

工種名称	単位	数量	令和6年 9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20	令和7年 1月 10 20	2月 10 20	3月 10 20	4月 10 20	5月 10 20	6月 10 20	7月 10 20	8月 10 20	9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20	令和8年 1月 10 20	2月 10 20	備考
岸壁(−10m)(耐震)			工期：令和6年9月4日																工期：令和8年2月2日		
準備工	式	1																			
共通工	式	1																			
潜水探査工	式	1																			
海上地盤改良工	式	1																			
後片付工	式	1																			